



Regione Emilia-Romagna

delle Finanze €16,00
 SECTCF200
 ntrate
 00021532 80001160 WD14V001
 00303307 18/10/2014 12:17:39
 4578-00888 E6225626A9AC2D20
 IDENTIFICATIVO 01331643024469

COMMISSARIO DELEGATO | EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA
 ai sensi dell'art.1 comma 2 del d.l. n.74/2012



PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ED I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI (EPT III)

AULA MAGNA di MIRANDOLA
 PROVINCIA di MODENA
 LOTTO n.02



Impresa partecipante:



CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP.
 via Malavolti n. 33 - 41122 Modena
 tel. 059.252503 - fax 059.251205
 www.cmeconsorzio.it

Progettista segnalato:



Y.U.PPIES' SERVICES s.r.l.
 via Pesca n. 315 - 41126 Modena
 tel. 059.282727 - fax 059.9781115

RESPONSABILE INTEGRAZ. PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Elena Braglia
 Ordine Ingegneri di Reggio nell'Emilia n. 1860/A

PROGETTISTA ARCHITETTONICO E STRUTTURALE: Ing. Elena Braglia
 Ordine Ingegneri di Reggio nell'Emilia n. 1860/A

PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI: p.i. Enrico Gradellini
 Collegio periti industriali - sez. termotecnica di Modena n. 1943

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI: p.i. Alessandro Zacchini
 Collegio periti industriali - sez. elettrotecnica n. 2581

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: L
ELENCO PREZZI UNITARI E
ANALISI NUOVI PREZZI



CME
CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI
 Società cooperativa
 Il Presidente
 Geom. Gianluca Affanni



Revisione	28/07/2014	Integrazioni Progetto Esecutivo	YS	E.B.	C.M.E.
Emissione	30/06/2014	Consegna Progetto Esecutivo	YS	E.B.	C.M.E.
	data	descrizione	redatto	verificato	approvato

IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. CME
 IL COMMISSARIO DELEGATO
 Affanni Gianluca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 STRUTTURA COMPLESSIVA STRAORDINARIA
 L. 13/5/2012 - LEVITI SISMICI 2012
 L'UFFICIO PROCOGNANTE

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025



ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
A01001	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto con scarico in cumuli nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:		
A01001a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	€ 4,45
A01002	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:		
A01002a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	€ 5,10
C01022	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti, allungamento al carico massimo 80%:		
C01022a	massa areica >= 200 g/mq	mq	€ 2,19
A01010	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto:		
A01010a	con materiale di risulta proveniente da scavo	mc	€ 7,25
NP_01	Fornitura e posa di materiale macinato misto di cemento, proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti, compreso il compattamento con macchinari idonei, per realizzare l'opera a regola d'arte.	mc	€ 27,48
A15103	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm ² , lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia e omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 12 mq realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose:		
A15103a	per uno spessore di 10 cm	mq	€ 16,55



CME CONSORZIO
 IMPRESE EDILI
 cooperative

IL COMMISSARIO DELEGATO
 Alfredo Belli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 STRUTTURA COMISSARIALE STRAORDINARIA
 L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
 L'UFFICIALE RESPONSABILE

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
A03017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:		
A03017b	200kg/mc	mc	€ 84,25
A03018	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: per opere di fondazione:		
A03018a	classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)	mc	€ 155,63
A03019	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: per opere in elevazione:		
A03019a	classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)	mc	€ 163,02
A03020	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati		
A03020b	pannelli di legno	mq	€ 27,42
A03021	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati		
A03021a	legno (sottomisure di abete)	mq	€ 35,82
PR_02	Fornitura e posa di acciaio in barre di qualsiasi diametro, per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.		
		KG	€ 1,31

CMR CONSULTING
IMPRESA EDILI
 s.p.a. con sede in via
 di Roccaforte e Acciale
 Geol. Order Timonini

IL COMMISSARIO DELEGATO
 Alfredo Benelli

 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 STRUTTURA COMUNITARIA STRAORDINARIA
 L. 135/2012 - LINEE GUIDA SISMICHE 2012
 L'UFFICIO DELEGATO
 Dott. ssa Claudia Balboni



ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
A06001c	per altezza totale di 20 cm	mq	€ 67,87
NP_07	Fornitura e posa di massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 5 cm dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente.	mq	€ 18,27
NP_08	Fornitura e posa di manto impermeabile prefabbricato sulla copertura degli	mq	€ 20,74
NP_18	Fornitura e posa porte per interni in PVC ad una o più ante così composto: pannello in pvc composto da profili pluricellulari estrusi in pvc rigido da mm. 125x40 di spessore, riquadrato con profilo battuta e zoccolino in pvc, irrigidito internamente su due lati da un estruso in pvc rigenerato. Stipite (telaio-imbotte) realizzato con profilo pluricellulare estruso in pvc. Listra (cornice-mostra) in pvc estruso, fissata a scattosullo stipite. Cerniere del tipo Anuba plastificate. Maniglia in resina con chiusura a chiave tipo Patent. Il tutto certificato "Classe 1" reazione al fuoco.	a corpo	€ 9.303,72
A17036	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120:		
A17036e	ampiezza muro 800 x 2.150 mm	cad	€ 422,71
A17036h	ampiezza muro 1265 x 2.150 mm	cad	€ 562,75
A17038	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120:		
A17038o	ampiezza muro 1800 x 2.150 mm	cad	€ 860,63



CAVE CONSORZIO
IMPLEMENTORI EDILI
 società cooperativa
 di diritto
 Geom. Omil...

IL COMMISSARIO DELEGATO
 Alfredo Berbelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 STRUTTURA COMMISSIONE NAZIONALE STRAORDINARIA
 L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
 LUFFICIALE PROGANTE



Ministero dell'Economia e delle Finanze
 €16,00
 SEDICI/00
 00021832 00001160 WD14V001
 00303082 16/10/2014 12:15:39
 4578-00088 FB8AAC981CA988CF
 IDENTIFICATIVO 01131643024710

ELENCO PREZZI UNITARI



CODICE	DESCRIZIONE		
NP_19	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profili in alluminio a TAGLIO TERMICO sez mm 58/66 per telaio/anta. Profilo telaio con imbotte perimetrale in estruso per uno spessore muro finito di Cm. 30. Trattamento profili mediante verniciatura a polveri epossidiche a scelta committente da ns. cartella colori di serie. Completati di accessori di funzionamento in lega di alluminio e/o acciaio inox disponibili nei colori standard (maniglie, cerniere, guarnizione di battuta e guarnizione vetro interna). Tamponamenti vetrati composti da vetrocamera termoisolato trasparente così composto: Mm. 3+3 Pvb 0,76 - C.16 - 3+3 Pvb 0,76 B.E. Per infissi esterni.		
		a corpo	€ 33.000,00
NP_20	Fornitura e posa in opera di serramenti realizzati con profili in alluminio per telaio/anta. Profilo telaio con imbotte perimetrale in estruso per uno spessore muro finito di Cm. 20. Trattamento profili mediante verniciatura a polveri epossidiche a scelta committente da ns. cartella colori di serie. Completati di accessori di funzionamento in lega di alluminio e/o acciaio inox disponibili nei colori standard (maniglie, cerniere, guarnizione di battuta e guarnizione vetro interna). Tamponamenti vetrati composti da vetro singolo trasparente così composto: Mm. 4 - C.16 - Mm. 4. Per infissi esterni.		
		a corpo	€ 3.000,00
NP_21	Fornitura e posa in opera di scalette alla marinara costruite con profilati in acciaio inox AISI 316 di sezione 40 x 40 x 3 mm e pioli in tubolare Ø 35 x 2 mm larghi 500 mm posti alla distanza di 20 cm l'uno dall'altro, compreso n. 6 coppie di piedini distanziatori anch'essi di profilato inox 40 * 40 * 3 mm e della lunghezza di 100 mm provvisti di apposite asole per il fissaggio mediante saldatura o imbullonatura (bulloni in acciaio inox) in zanche premurate nella trave in c.a. ovvero mediante la messa in opera di idonei tasselli (in acciaio inox); nel prezzo è altresì compreso l'onere per dare il lavoro a regola d'arte.		
		cad	€ 2.024,00
A14003	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:		
		mq	€ 80,78
NP_23	Fornitura e posa di piante compreso la fornitura e posa di tessuto non tessuto con funzione di pacciamatura, la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e inaffiamento finale, la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
		a corpo	€ 5.269,38

IMMENDI EDILI
 Società cooperativa
 di Pacizzale S.S. s.r.l.
 Geom. Oreste Terenzi

IL COMMISSARIO DEL LAVORO
 Alfredo Bertelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 STRUTTURA COMUNITARIA STRAORDINARIA
 L. 1351/2012
 L'UFFICIO DI ROGANTE



ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
NP_24	Fornitura e posa di recinzione eseguita con rete metallica plastificata, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 1,6 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm, compreso legature, controventature e blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	€ 30,44
A05009	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori:		
A05009a	spessore 12,5 cm	mq	€ 42,43
A05009d	spessore 30 cm	mq	€ 57,32
A05010	con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 50 ÷ 55%, per murature portanti in zona non sismica:		
A05010a	25 x 30 cm, spessore 25 cm	mq	€ 57,32
NP_13	Fornitura e posa di intonaco premiscelato formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di finitura, lisciata con frattazzo metallico alla pezza, per pareti interni. spessore 12,5 cm	mq	€ 10,24
NP_14	Fornitura e posa di pavimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1a scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, delle dimensioni 30 x30 cm poste in opera con idoneo collante, con giunti connessi a cemento grigio, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, il tutto per eseguire l'opera a regola d'arte		
NP_15	Fornitura e posa di rivestimento di ceramica smaltata in piastrelle di 1a scelta, ottenute per pressatura a massa unica omogenea, delle dimensioni 20 x20cm poste in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, il tutto per eseguire l'opera a regola d'arte.		
NP_16	Fornitura e posa di zoccolino di gres fine porcellanato di 1a scelta a becco di civetta, posto in opera con idoneo collante, con giunti connessi a cemento grigio, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, il tutto per eseguire l'opera a regola d'arte.	m	€ 17,00



U.M.E. CONSORZIO
 IMPRENDITORI EDILI
 Società cooperativa
 Praticante S.p.A. s.r.l.
 Goorn, Other Technology

IL COMMISSARIO DELEGATO
 Alfredo Beyreli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 ATTIVITA' COMMERCIALE STRAORDINARIA
 L. 135/2012 - EMENDATA SISMICI 2012
 L'UFFICIO ROGANTE



ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
A20001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua	mq	€ 1,66
NP_30	Fornitura e posa di tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura traspirante, il tutto per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	mq	€ 3,00
A20015	Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicato di potassio		
A20015b	colorata	mq	€ 8,24
C02041	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq):		
C02041a	del diametro di 125 mm, spessore 3,2 mm	m	€ 14,81
C02041b	del diametro di 160 mm, spessore 4 mm	m	€ 17,74
C02041c	del diametro di 200 mm, spessore 4,9 mm	m	€ 22,71
C02041d	del diametro di 250 mm, spessore 6,2 mm	m	€ 30,04
C02043	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfiacco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati:		
C02043b	50 x 50 x 50 cm, peso 130kg	cad	€ 98,27
C02045	Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra:		
C02045b	50 x 50 x 50 cm	cad	€ 43,04
C02046	Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a:		
C02046b	62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 69 kg	cad	€ 25,93
C02081	Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di polietilene (PE), isponde al DLgs n. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003 della regione Emilia Romagna, dotata cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarniz.		

IMPRESA RESPONSABILE
 Geom. Omer Tammani
 Via...
 ...

COMMISSARIO DELEGATO
 Arch. Bettelli

REGIONE EMILIA ROMAGNA
 STRUTTURA COMPLESSIVA STRAORDINARIA
 L. 135/2012 - ELEMENTI SISMICI 2012
 L'UFFICIO DI ROGANTE
 Dott.ssa Mariella Balboni



MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SEDECI/BO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Entrate

00021832 00001160 WD14V001
 00303079 36/10/2014 12:15:25
 4578-00888 5509291880710002
 IDENTIFICATIVO 01131643024743

0 1 13 164302 474 3

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
C02081a	a servizio di 3 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 872 litri di cui 245 del comparto di sedimentazione e 627 del comparto di digestione		
		cad	€ 602,48
C02081b	a servizio di 5 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 1392 litri di cui 380 del comparto di sedimentazione e 1012 del comparto di digestione		
		cad	€ 856,75
C02081f	a servizio di 12 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3105 litri di cui 650 del comparto di sedimentazione e 2455 del comparto di digestione		
		cad	€ 1.938,35
C02082	Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), di grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni (lavandini di bagni e		
C02082b	a servizio di 15 abitanti con volume utile di 1350 litri, con capacità di accumulo grassi e schiume di 142 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 355 litri		
		cad	€ 754,28
A07075	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50:		
A07075c	in acciaio zincato preverniciato da 6/10		
		m	€ 24,41
A07083	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 150 mm:		
A07083c	in acciaio zincato preverniciato da 6/10		
		m	€ 22,75
NP_17	Fornitura e posa di pozzetto in cls dimensioni 30x30x30 cm sifonato, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro. Il tutto per eseguire l'opera a regola d'arte.		
		cad	€ 50,00
A18023	Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compresi tutti gli oneri e magisteri di fornitura e realizzazione a regola d'arte, con esclusione di eventuali demolizioni e delle opere murarie di completamento e finitura		
		cad	€ 262,62
A18067	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte:		
A18067e	di larghezza fino a 15 cm		
		m	€ 12,94

CME CONSORZIO
IMPRENDITORI EDILI
 società cooperativa
 Il Procuratore Sociale
 Geom. Omer T...

IL COMMISSARIO DELEGATO
 Alfredo Bertelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
 L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
 L'UFFICIALE COORDINANTE



ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
NP_25	Fornitura e posa di cancellino in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95, altezza 1.500 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature del peso di 25Kg/mq, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461/99, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte. La larghezza del cancellino è di cm. 120 per altezza di cm.150, completo di serratura con riscontro elettrico.		
		cad	€ 700,00
NP_26	Fornitura e posa di cancellino in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95, altezza 1.500 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature del peso di 25Kg/mq, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461/99, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte. La larghezza del cancellino è di cm. 120 per altezza di cm.150, completo di serratura.		
		cad	€ 600,00
NP_27	Fornitura e posa di cancello in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95, altezza 1.500 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature del peso di 25Kg/mq, zincati a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461/99, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte. La larghezza del cancello ad ante è di cm. 350 per altezza di cm.150, completo di serratura.		
		cad	€ 2.759,00
A07066	Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata: linea vita flessibile orizzontale a norma UNI EN 795/2002, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a massimo 3 operatori; montato in opera con l'assorbitore di energia per garantire uno sforzo massimo del cavo sugli ancoraggi di estremità inferiore al valore di 1200 daN; completa di n. 2 paletti di ancoraggio in acciaio; n. 1 tenditore chiuso M 14 acciaio inox AISI 316 con perni e coppiglia di bloccaggio; n. 1 assorbitore in molla elicoidale a trazione con occhielli terminali, filo Ø 10 mm in acciaio armonico inox AISI 302, lunghezza corpo molla a riposo 400 mm; cavo in acciaio inox AISI 316, Ø 8 mm secondo EN 12385 (133 fili forma 7 x 19), carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in rame, lunghezza variabile in funzione della geometria della copertura; kit serracavo con redance e morsetti in acciaio inox; targhetta identificativa "LINEA VITA" in alluminio		
A07066d	25m	cad	€ 1.881,70
A07066i	50m	cad	€ 2.824,32
NP_22	Fornitura e posa di controsoffitto in quadrotti di cartongesso, montati su struttura metallica, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq	€ 28,28

COMITATO REGIONALE EDILI
 IMPRENDITORI SOCIALI COOPERATIVA
 Società cooperativa
 per azioni di solidarietà
 Geom. Gianfrancesco

IL COMMISSARIO DELEGATO
 Alfredo Belfelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
 L. 135/2012 E SUCCESSIVE
 L'UFFICIO COORDINANTE

Dott.ssa Claudia Balboni



ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Costo Unitario
A09037	Velette rettilinee per raccordo salti di quota di controsoffitti realizzati a piè d'opera in impasto gessoso rinforzato con fibra vegetale ed armate con tondini di acciaio zincato, reazione al fuoco classe 0, REI 180, superficie a vista liscia, montate in opera mediante stuccatura delle giunture con lo stesso impasto gessoso rinforzato e sospese alle soprastanti strutture mediante pendinatura in acciaio:		
A09037b	per salti di quota fino a 40 cm	mq	€ 43,55
A09037d	per salti di quota fino a 100 cm	mq	€ 89,48
A17006	Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie:		
A17006d	ringhiere semplici per scale	Kg	
	per scale e ringhiere	Kg	€ 6,22
NP_31	Fornitura e posa di pannelli fonoassorbenti circolari tipo Ecophon Solo in alcuni parti dell'Aula Magna e nella parte posteriore dei pannelli di scena sarà trattata con un pannello del tipo Akustik Plus adesivo, come da progetto esecutivo. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.	a corpo	€ 19.110,66
NP_32	Fornitura e posa impianti elettrici, come da progetto esecutivo. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.	a corpo	€ 203.608,50
NP_33	Fornitura e posa di impianto idrico-sanitario e scarichi, come da progetto esecutivo. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.	a corpo	€ 20.542,12
NP_34	Fornitura e posa di impianto termico, come da progetto esecutivo. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.	a corpo	€ 158.739,30
NP_35	Fornitura e posa di impianto antincendio, come da progetto esecutivo. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte.	a corpo	€ 9.345,31



C.M.E. CONSORZIO
 INGEGNERI EDILI
 società cooperativa
 Procurella S.p.A.

IL COMMISSARIO DELEGATO
 Alfredo Bertelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 STRUTTURA COMPLESSIVA STRAORDINARIA
 L. 135/2010
 SOGGETTI SISMICI 2012



