

Tavola

EPU

Commissa	Revisione	Data Emissione	Nome File	Verificato da	Approvato da
BS0120_14	01	14-05-2014	Lotto 9_Esecutivo.dwg	arch. Andrea Sartori	Ing. Andrea Berro

ELENCO PREZZI UNITARI

Elaborato



F.lli BARALDI S.p.A.
Via Bosco n° 48
41030 Staggia di S. Prospero (MO)
Tel. 059 8080911 - Fax 059 906349
Cod. Fisc. e P. IVA 01965930363

F.lli Baraldi S.p.a.

Sede Via Bosco n. 48 41030 Staggia di S. Prospero (MO)
T +39 059 8080911 F +39 059 906349 @: baraldi@baraldispa.it

Impresa aggiudicataria

Progettazione - Architettonica - Strutturale



Berro & Sartori Ingegneria S.r.l.
Sede: Via Roma 130 - 30030 Pianiga (VE) T 041.5195480 F 041.5199098
Filiale: Via Einaudi 122 - 31015 Conegliano (TV) T 0438.33844 F 0438.1890295
@: info@bs-eng.net P.I. 04095420271

Ing. Andrea Berro
Ing. Gianluca Sartori
Gruppo di Progettazione

Progettazione - Impianti Meccanici ed Elettrici



TFE Ingegneria S.r.l.
Sede: via Friuli Venezia Giulia 8, 30030 Pianiga (VE) T 041-5101542 F 041-5101487
@: info@tfeingegneria.it P.I. 03883230272

arch. Andrea Sartori
arch. Silvia Giubilato
geom. Edy Botteon
p.i. Mirko Andreetta

Progettista

Ing. Zefferino Tommasin
Ing. Giovanni Curculacos

Gruppo di Progettazione

P.I. Andrea Pellizzato
Ing. Gianluca Turchetto
dott. Alessandro Scandurra
T.I.E. Bogdan Pustal

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
L. 135/2012 - EVENTI SISMICI 2012
L'UFFICIALE ROGANTE

**IL PRESIDENTE
(VASCO ERRANI)**

Gruppo di Progettazione

Progettazione Esecutiva
Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III).

**IL PRESIDENTE
(VASCO ERRANI)**

Regione Emilia-Romagna
IL COMMISSARIO DELEGATO

Finale Emilia MODENA - EPT III

Lotto n°09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	Zoccolino di pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo collante <i>Zoccolino di pvc rigido, altezza 100 mm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo collante. Ogni onere ed accessori compresi nel prezzo.</i> euro (sette/50)	m	7,50
Nr. 2 06.01.09.b)	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. Spessore 4 mm. <i>Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica armata con "tessuto non tessuto" di ... il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.</i> Spessore 4 mm. euro (dodici/40)	mq	12,40
Nr. 3 08.01.01.a)	Pavimento a getto di cemento, eseguito con calcestruzzo a ... o a regola d'arte. Spessore di 8 cm con superficie scopata <i>Pavimento a getto di cemento, eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S4, sudd ... teriali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Spessore di 8 cm con superficie scopata</i> euro (ventiquattro/00)		24,00
Nr. 4 11.01.04.a)	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera ZINCATA NON V ... inito a regola d'arte. In p.v.c., diametro esterno mm 160. <i>Pluviali e canne di ventilazione in lamiera ZINCATA NON VERNICIATA dello spessore non inferiore a mm 6/10 od in p.v.c., ... e lamiere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. In p.v.c., diametro esterno mm 160.</i> euro (trentasette/20)		37,20
Nr. 5 11.01.04.m)	Pluviali e canne di ventilazione in p.v.c., di qualsiasi ... diametro esterno mm 160, inseriti nei pilastri metallici. <i>Pluviali e canne di ventilazione in p.v.c., di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, s, diametro esterno mm 160, inseriti nei pilastri metallici.</i> euro (trentacinque/00)	m	35,00
Nr. 6 11.02.18	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usu ... Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento. <i>Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura, formato con inerti litoidi di I categoria, granulometria se ... viabile, quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito. Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento.</i> euro (diciotto/00)	cm/mq	18,00
Nr. 7 11.04.01	Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in ope ... per dare l'opera finita. con rete plastificata e zincata. <i>Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali ... a a croce di S.Andrea. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. con rete plastificata e zincata.</i> euro (quaranta/00)	m	40,00
Nr. 8 5	STRUTTURE LIGNEE - COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE EDIFICIO <i>Fornitura e posa di struttura in legno lamellare industriale di abete di classe GL24 e classe GL32 composta da: travi p ... arico a piè d'opera, sollevamenti, lavorazione degli elementi in legno lamellare mediante macchina a controllo numerico.</i> euro (millecinquecento/00)	mc	1.500,00
Nr. 9 A01001.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) <i>Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione ... cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)</i> euro (quattro/00)	mc	4,00
Nr. 10 A01001.b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in ... o sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza. <i>Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferior ... ofilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza.</i> euro (sei/20)	me	
Nr. 11 A01002.a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, c ...). Materiale di rilevato precedentemente eseguito in sito. <i>Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la r ... ce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili). Materiale di rilevato precedentemente eseguito in sito.</i> euro (tre/00)	m ³	3,00
Nr. 12 A01009.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km		

F.lli BARALDI S.p.A.
 Via Prospero, 48
 Staggia di S. Prospero (MO)
 Tel. 059 078571 - Fax 059 063349
 Cod. Fisc. e P.IVA 01965920363

IL PRESIDENTE
 (VASCÒ ERMANI)



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
 L. 135/2012 (EVENTI SISMICI 2012)
 L'UFFICIALE IN CARICA
 Dott.ssa Clotilde Balboni



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>...ero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata ... 10 km euro (nove/30)</p>	m3	9,30
Nr. 13 A02058	<p>Gabbie di armatura costituite da barre di acciaio ad ader ... oste in opera compresa la legatura con filo di ferro cotto Gabbie di armatura costituite da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo B450 C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la legatura con filo di ferro cotto euro (uno/40)</p>	kg	1,40
Nr. 14 A03017.a	<p>Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³ Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32 ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³ euro (centododici/00) <u>2</u></p>	mc	112,00
Nr. 15 A03018.a	<p>Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mm²) Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC2, dimensione massima degli ... oggi, casseforme e ferro di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck.30 N/mm²) euro (centotrentacinque/00)</p>	mc	
Nr. 16 A03030.c	<p>Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450A prodotto da ... 'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.: diametro 8 mm Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450A prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato d ... prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.: diametro 8 mm euro (uno/38)</p>	kg	
Nr. 17 A04001.c	<p>Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato ... battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa. euro (centoquaranta/00)</p>	mc	140,00
Nr. 18 A07028.f	<p>Copertura termoisolante in pannelli con supporto esterno ... ncato Sendzimir, spessore 0,5 mm: spessore pannello 100 mm Copertura termoisolante in pannelli con supporto esterno con 5 greche, interasse 250 mm, altezza minima 150 mm e support ... apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: acciaio zincato Sendzimir, spessore 0,5 mm: spessore pannello 100 mm euro (settantasette/00)</p>	m²	
Nr. 19 A07076.b	<p>Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato da 6/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dar ... con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato da 6/10 euro (quarantacinque/00)</p>	m	45,00
Nr. 20 A08002	<p>STRUTTURE LIGNEE - COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE PENSILINA Fornitura e posa di struttura in legno lamellare industriale di abete di classe GL24 e classe GL32 composta da: travi p ... arico a piè d'opera, sollevamenti, lavorazione degli elementi in legno lamellare mediante macchina a controllo numerico. euro (duemiladuecento/00)</p>	mc	2200,00
Nr. 21 A08003	<p>STRUTTURE LIGNEE - PANNELLI MFP_PENSILINA Fornitura e posa di pannello tecnico tipo MFP di spessore 25 mm sopra ai travetti di copertura euro (trenta/00)</p>	mq	30,00
Nr. 22 A10001	<p>Fornitura e posa in opera di controparete realizzata con ... nto riportato nella documentazione tecnica del produttore. Fornitura e posa in opera di controparete realizzata con 2 lastre (tipo A e Euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 520 e cla ... regola d'arte. La posa in opera dovrà essere conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica del produttore. euro (trenta/00)</p>	mq	30,00
Nr. 23 A10003	<p>Fornitura e posa in opera di tramezzo realizzato con 4 la ... nto riportato nella documentazione tecnica del produttore. Fornitura e posa in opera di tramezzo realizzato con 4 lastre (una per lato) (tipo A e Euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI ... I DIVISORIE). La posa in opera dovrà essere conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica del produttore. euro (quarantacinque/00)</p>	mq	45,00

F.IL BARALDI S.p.A.
Via Bosca 48 - Staggia di S. Prospero (MO)
Tel. 059 8800911 - Fax 059 900399
Cod. Fisc. e P.IVA 01963930363

IL PRESIDENTE (VASCO FERRANI)

REGIONE EMILIA - ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TRATTAMENTO SISMICO
L. 135/2012
L'INTELLIGENTE
L. 135/2012



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 24 A10004	<p>Fornitura e posa in opera di tramezzo realizzato con 2 lastre (due per lato) "e successivo incollaggio, ove previsto, di ... regola d'arte. Fornitura e posa in opera di tramezzo realizzato con 2 lastre (due per lato) "e successivo incollaggio, ove previsto, di ... regola d'arte. La posa in opera dovrà essere conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica del produttore. euro (quarantasette/00)</p>	mq	47,00
Nr. 25 A10005	<p>Fornitura e posa in opera di parete divisoria realizzata ... nto riportato nella documentazione tecnica del produttore. Fornitura e posa in opera di parete divisoria realizzata con 5 lastre (due per ciascun lato come paramento interno ed un ... regola d'arte. La posa in opera dovrà essere conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica del produttore. euro (cinquanta/00)</p>	mq	50,00
Nr. 26 A10006	<p>Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile ... nto riportato nella documentazione tecnica del produttore. Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile in pannelli IN FIBRA MINERALE bianco da 15 mm di spessore e di ... o di 500 mm. La posa in opera dovrà essere conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica del produttore. euro (trentauno/00)</p>	mq	31,00
Nr. 27 A10010	<p>SOVRAPPREZZO PER UTILIZZO DI LASTRA IDROREPELLENTE Sovrapprezzo rispetto alla lastra normale per utilizzo di lastra idrorepellente. euro (tre/00)</p>	mq	3,00
Nr. 28 A10089.a	<p>Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli ... 0 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 30 mm Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, con ... vità termica lambda 0,034 W/mK, resistenza a compressione = 300 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 30 mm euro (quattro/70)</p>	mq	4,70
Nr. 29 A10089.b	<p>Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli ... euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore. Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, con ... ; resistenza a compressione = 300 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore. euro (uno/55)</p>	mq	
Nr. 30 A11023.a	<p>Barriera al vapore costituita da una membrana bitume poli ... , con giunti sovrapposti: armata in poliestere non tessuto Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5 °C, posta su m ... escluso, previa mano di primer bituminoso, da pagarsi a parte, con giunti sovrapposti: armata in poliestere non tessuto euro (uno/50)</p>	mq	
Nr. 31 A15001	<p>Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a pres ... edonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento ve ... ntrollato, con resistenza a compressione 40 N/mm² (a 28 gg), peditonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm euro (venti/00)</p>	mq	
Nr. 32 A15023.a	<p>Pavimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1ª s ... finale: dimensioni 30 x 30 cm, spessore 11 mm: tinta unita Pavimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1ª scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura ... connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm, spessore 11 mm: tinta unita euro (trentacinque/00)</p>	mq	
Nr. 33 A15100.a	<p>Preparazione di piano di posa con stesura di 20 cm di sta ... lone del lavoro ad opera d'arte: per uno spessore di 20 cm Preparazione di piano di posa con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzat ... nere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte: per uno spessore di 20 cm euro (trentatre/00)</p>	m ²	
Nr. 34 A15103.a	<p>Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 m² ... con resine bituminose. Sovrapprezzo per finitura al quarzo Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 m² eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 ... lla pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose. Sovrapprezzo per finitura al quarzo euro (tre/00)</p>	mq	
Nr. 35 A16010	<p>Rivestimento di ceramica monocottura di pasta bianca in p ... perficie lucida, 20 x 20 cm, tinta unita bianca o colorata Rivestimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, con alto grado</p>		

F.lli BARALDI S.p.A.
 Via Bosco 48 - Staggia di S. Prospero (MO)
 Tel. 059 80895 14 - Fax 059 865954
 Cod. Fisc. P.IVA 01965930363

IL PRESIDENTE
 (S. CO. ERRANG)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
 STRUTTURA COMMISSARIALE STRAORDINARIA
 L. 18/5/2012 - EVENTI ISMICI 2012
 UFFICIO DEL SOCRANTE
 Dott.ssa Clautia Balboni





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 36 A17016.c	Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95, alte ... mpleto di serratura manuale e guide di scorrimento a terra Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95, altezza max 1.500 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchi ... luce pari a 6.000 mm, colonne con profilo 60 x 120 x 3 mm, completo di serratura manuale e guide di scorrimento a terra euro (duemila/00)	mq	32,00
Nr. 37 A18014.d MOD	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... di 210 x 80-90 cm: con anta cieca liscia: noce nazionale. Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro R10 mm .40 con g ... il fissaggio, movimento e chiusura; delle dimensioni standard di 210 x 80-90 cm: con anta cieca liscia: noce nazionale. euro (trecentoquaranta/00)	cad	2'000,00
Nr. 38 A18071 MOD.01	FORNITURA E POSA di finestra in PVC di colore bianco, ad ... ccessoria compresi nel prezzo.Dimensione 110x110 cm netta. FORNITURA E POSA di finestra in PVC di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficial ... ocamera 4/12/4 BE e coprifili su controtelai. Ogni onere ed accessori compresi nel prezzo.Dimensione 110x110 cm netta. euro (cinquecentoquaranta/00)	cadauno	340,00
Nr. 39 A18071 MOD.02	FORNITURA E POSA di finestra in PVC di colore bianco, ad ... ccessoria compresi nel prezzo. Dimensione 220x110 cm netta. FORNITURA E POSA di finestra in PVC di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficial ... ocamera 4/12/4 BE e coprifili su controtelai. Ogni onere ed accessori compresi nel prezzo. Dimensione 220x110 cm netta. euro (millecentotrenta/00)	cadauno	2'250,00
Nr. 40 A18071 MOD.03	FORNITURA E POSA di finestra in PVC di colore bianco, ad ... ccessoria compresi nel prezzo. Dimensione 440x110 cm netta. FORNITURA E POSA di finestra in PVC di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficial ... ocamera 4/12/4 BE e coprifili su controtelai. Ogni onere ed accessori compresi nel prezzo. Dimensione 440x110 cm netta. euro (duemiladuecentocinquanta/00)	cadauno	3'100,00
Nr. 41 A18071 MOD.04	FORNITURA E POSA di finestra in PVC di colore bianco, ad ... ccessoria compresi nel prezzo. Dimensione 110x150 cm netta. FORNITURA E POSA di finestra in PVC di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficial ... ocamera 4/12/4 BE e coprifili su controtelai. Ogni onere ed accessori compresi nel prezzo. Dimensione 110x150 cm netta. euro (settecentosettanta/00)	cadauno	3'100,00
Nr. 42 A18071 MOD.05	FORNITURA E POSA di finestra in PVC di colore bianco, ad ... ccessoria compresi nel prezzo. Dimensione 440x150 cm netta. FORNITURA E POSA di finestra in PVC di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficial ... ocamera 4/12/4 BE e coprifili su controtelai. Ogni onere ed accessori compresi nel prezzo. Dimensione 440x150 cm netta. euro (trecentocinquantotto/00)	cadauno	3'100,00
Nr. 43 A18071 MOD.06	FORNITURA E POSA di finestra in PVC di colore bianco, ad ... ccessoria compresi nel prezzo. Dimensione 220x150 cm netta. FORNITURA E POSA di finestra in PVC di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficial ... ocamera 4/12/4 BE e coprifili su controtelai. Ogni onere ed accessori compresi nel prezzo. Dimensione 220x150 cm netta. euro (millecinquecentocinquanta/00)	cadauno	3'100,00
Nr. 44 A18071 MOD.07	FORNITURA E POSA di finestra in PVC di colore bianco, ad ... ccessoria compresi nel prezzo. Dimensione 330x110 cm netta FORNITURA E POSA di finestra in PVC di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficial ... ocamera 4/12/4 BE e coprifili su controtelai. Ogni onere ed accessori compresi nel prezzo. Dimensione 330x110 cm netta euro (trecentocinquantotto/00)	cadauno	3'100,00
Nr. 45 A18071 MOD.08	FORNITURA E POSA di finestra in PVC di colore bianco, ad ... ccessoria compresi nel prezzo. Dimensione 330x150 cm netta. FORNITURA E POSA di finestra in PVC di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficial ... ocamera 4/12/4 BE e coprifili su controtelai. Ogni onere ed accessori compresi nel prezzo. Dimensione 330x150 cm netta. euro (duemilatrecento/00)	cadauno	2'300,00
Nr. 46 A18071 MOD.09	FORNITURA E POSA di porta finestra in PVC di colore bianc ... ccessoria compresi nel prezzo. Dimensione 250x240 cm netta FORNITURA E POSA di porta finestra in PVC di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura super ... ocamera 4/12/4 BE e coprifili su controtelai. Ogni onere ed accessori compresi nel prezzo. Dimensione	cadauno	2'300,00

F.lli BARALDI S.p.A.
 Via Bosco n. 48 - Staggia di S. Prospero (MO)
 Tel. 049/4299911 - Fax 049/4299911
 Cod. Fisc. P.IVA 01965530363

 IL PRESIDENTE
 (VASECOERRANI)

 REGIONE EMILIA ROMAGNA
 STRUTTURA COMMISSARIA STRAORDINARIA
 L. 15/2/2012 - VERBALE S. 15/2012
 L'UFFICIALE ROGANTE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 47 A18071 MOD.10	250x240 cm netta euro (trecento/00) FORNITURA E POSA di porta finestra in PVC di colore bianc ... ccessoria compresi nel prezzo. Dimensione 250x270 cm netta <i>FORNITURA E POSA di porta finestra in PVC di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura super ... rocamera 4/12/4 BE e coprifili su controtelai. Ogni onere ed accessori compresi nel prezzo. Dimensione 250x270 cm netta</i> euro (trecento/00)	cadauno	3'100,00
Nr. 48 A18071 MOD.11	FORNITURA E POSA di porta finestra in PVC di colore bianc ... ccessoria compresi nel prezzo. Dimensione 120x250 cm netta <i>FORNITURA E POSA di porta finestra in PVC di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura super ... rocamera 4/12/4 BE e coprifili su controtelai. Ogni onere ed accessori compresi nel prezzo. Dimensione 120x250 cm netta</i> euro (millequattrocento/00)	cadauno	3'100,00
Nr. 49 A18071 MOD.12	FORNITURA E POSA di porta finestra in PVC di colore bianc ... ccessoria compresi nel prezzo. Dimensione 180x250 cm netta <i>FORNITURA E POSA di porta finestra in PVC di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura super ... rocamera 4/12/4 BE e coprifili su controtelai. Ogni onere ed accessori compresi nel prezzo. Dimensione 180x250 cm netta</i> euro (duemilanovecentocinquanta/00)	cadauno	1'400,00
Nr. 50 A18071 MOD.13	FORNITURA E POSA di portone sezionale con guide a soffitt ... corredo di maniglie per una dimensione di 4000 x 3200 mm. <i>FORNITURA E POSA di portone sezionale con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi a do ... eta di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una dimensione di 4000 x 3200 mm.</i> euro (quattromila/00)	cadauno	
Nr. 51 A20009.a	Tinteggiatura a tempera di superfici a due o più mani fin ... mento in quota, per dare un lavoro finito a regola d'arte. <i>Tinteggiatura a tempera di superfici a due o più mani fino a copriredate A SPRUZZO, esclusa la preparazione delle stesse ... o ogni onere ed accessori, compreso le opere per il posizionamento in quota, per dare un lavoro finito a regola d'arte.</i> euro (tre/50)	mq	
Nr. 52 A21001.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica <i>Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica</i> euro (cinque/00)	mc	
Nr. 53 A21003.a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, cons ... affinamento meccanico: per superfici inferiori a 5.000 m² <i>Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici inferiori a 5.000 m²</i> euro (due/00)	mq	2,00
Nr. 54 A22001	STRUTTURA PREFABBRICATA - PILASTRI <i>Pilastri prefabbricati dimensioni 50 x 50 cm. Confezionati con calcestruzzo armato vibrato di resistenza caratteristica idonea, dotati di spigoli smussati, finitura liscia fondo cassero per tre facce e a fratazzo per la quarta.</i> euro (quattrocento/00)	ml	400,00
Nr. 55 A22002	STRUTTURE PREFABBRICATE - PANNELLI <i>Pannelli in cav portanti, a formazione pareti di appoggio per zona parcheggio. Finiti su un lato liscio fondo cassero metallico e sull'altro staggiati meccanicamente.</i> euro (centotrentacinque/00)	mq	135,00
Nr. 56 A22003	STRUTTURE PREFABBRICATE - SOLAIO NEW PLANAR <i>Solaio autoportante tipo New Planar a intradosso piano con finitura liscio fondo cassero in cemento armato precompresso ... +45+caldana collaborante da gettare in opera da cm 5 di larghezza pari a 250 cm, a formazione copertura zona parcheggio.</i> euro (centotrentacinque/00)	mq	135,00
Nr. 57 A22004	STRUTTURE PREFABBRICATE - PANNELLI DI TAMPONAMENTO 30 cm <i>Pannelli di tamponamento prefabbricati in c,a,v, a taglio termico con coefficiente di trasmissione < a 0,34 W/mq*K, spe ... lato esterno lisci contro cassero metallico colorato in pasta di un colore e su quello interno staggiati meccanicamente.</i> euro (centoquarantacinque/00)	mq	145,00
Nr. 58 A22005	STRUTTURE PREFABBRICATE - PANNELLI DI TAMPONAMENTO 30 cm CON BISELLATURE <i>Pannelli di tamponamento prefabbricati in c,a,v, a taglio termico con coefficiente di trasmissione < a 0,34 W/mq*K, spe ... anicamente; compreso fornitura e posa di mensole tipo BS ITALIA annegate nel pilastro per sostegno pannelli orizzontali.</i> euro (centoquarantaotto/00)	mq	148,00
Nr. 59	STRUTTURA PREFABBRICATA - SIGILLATURA GIUNTI PANNELLI		

F.lli BARALDI S.p.A.
Via Bosco 48 - Staggia di S. Prospero (MO)
Tel. 0521/20101 - Fax 0521/20109
Cesr. F.lli Baraldi S.p.A. 0185/6531363

IL PRESIDENTE
MASCIO ERMANNO

REGIONE EMILIA-ROMANA
CULTURA COMUNITARI E STRAORDINARIA
L. 10/05/2012 - F.lli BARALDI S.p.A.
L'UFFICIO E LA CANTIERA





DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A22006	Sigillati euro (o... posito stucco elastico tipo "Sitol Silicon"	ml	8,00
Nr. 60 A22007	STRUTTURE PREFABBRICATE - FISSAGGIO PILASTRI TRAMITE IDONEE MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA Fissaggio dei pilastri mediante l'utilizzo di idonee malte cementizie espansive. Fissaggio di pannelli portanti realizz... e in guaine di acciaio preinserte nei pannelli stessi. Altri fissaggi di tutti gli elementi prefabbricati, su armatubo. euro (cinquecento/00)	n.	500,00
Nr. 61 A23001	STRUTTURE METALLICHE - COPERTURA Fornitura e posa di diagonali di controvento di falda in acciaio S275 zincato a caldo, diametro 20 mm euro (quaranta/00)	ml	40,00
Nr. 62 A23002	STRUTTURE METALLICHE - COLONNE Fornitura e posa di colonne in acciaio S275 zincato a caldo costituite da tubolari circolari diametro 323.9 mm * 5.9 mm di spessore, compreso piastrame per ancoraggio travi in sommità, escluso tirafondi da inghisare in fondazione. euro (sette/55)	kg	7,55
Nr. 63 C01017.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... dagli scavi. Misto riciclato in laterizio e calcestruzzo. Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, il compattamento a strati fino a raggiungere l ... o compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi. Misto riciclato in laterizio e calcestruzzo. euro (ventinove/00)	mc	29,00
Nr. 64 C01019	Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazion ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Preparazione e bonifica del piano di posa della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con ... oratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (due/50)	m	2,50
Nr. 65 C01059.b	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 9/12 x 25 x 100 cm Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfilanco e sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione trapezoidale: 9/12 x 25 x 100 cm euro (ventidue/00)	ml	22,00
Nr. 66 C01150.b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, esegu ... antità di 1,6 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm euro (cinque/00)	m	5,00
Nr. 67 C01152.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguite media ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² euro (cinque/00)	mq	5,00
Nr. 68 C02001.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la r ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) euro (quattro/60)	mc	4,60
Nr. 69 C02009.b	Tubi in polietilene ad alta densità PE 80 idonee al convo ... nterri: per pressioni SDR 17 (PN 8): del diametro di 63 mm Tubi in polietilene ad alta densità PE 80 idonee al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile conformi alla ... r dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfilanchi e rinterri: per pressioni SDR 17 (PN 8): del diametro di 63 mm euro (otto/00)	m	8,00
Nr. 70 C02026.e	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... infilanco e massetto in cls: del diametro interno di 60 cm Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso a mezzo spessore, forniti e posti in opera, ... malta cementizia, esclusi lo scavo, il rinterro, l'eventuale rinfilanco e massetto in cls: del diametro interno di 600 mm euro (centoventicinque/00)	m	125,00
Nr. 71 C02026.h	Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non a ... rinfilanco e massetto in cls: del diametro interno di 80 cm Tubi in cemento vibrocompresso a sezione circolare, non armati, con incasso a mezzo spessore, forniti e posti in opera, ... malta cementizia, esclusi lo scavo, il rinterro, l'eventuale rinfilanco e massetto in cls: del diametro interno di 80 cm euro (centocinquanta/00)	m	155,00

F.lli BARALDI S.p.A.
Via Bosco 48
21030 Staggia di S. Prospero (MO)
Tel. 059 300611 Fax 059 300649
Cod. Fisc. e P.IVA 01965690363

IL PRESIDENTE
(VASCO ERRANI)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
L. 13/2012 - EVOLUZIONE SISTEMI 2012
LUFFMATE RUGANTE



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 72 C02041.a	 <p>Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interr... di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/m²): del diametro di 125 mm, spessore 3,2 mm euro (ventiquattro/00)</p>	m	24,00
Nr. 73 C02041.b	<p>Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... SDR 41 (SN 4 kN/m²): del diametro di 160 mm, spessore 4 mm Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interr... to di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/m²): del diametro di 160 mm, spessore 4 mm euro (trentaquattro/00)</p>	m	34,00
Nr. 74 C02041.c	<p>Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... SDR 41 (SN 8 kN/m²): del diametro di 160 mm, spessore 4 mm Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interr... to di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 8 kN/m²): del diametro di 160 mm, spessore 4 mm euro (quarantasei/00)</p>	m	46,00
Nr. 75 C02042.a	<p>Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... R 34 (SN 8 kN/m²): del diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interr... di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/m²): del diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm euro (cinquantadue/00)</p>	m	50,00
Nr. 76 C02043.b	<p>Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati: 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di ... ioni, ecc. incluso scavo, rinfiacco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg euro (cento/00)</p>	cad	100,00
Nr. 77 C02043.c	<p>Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... e rinterro: pedonali, non diaframmati: 120 x 120 x 100 cm. Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di ... le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfiacco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 120 x 120 x 100 cm. euro (settecentocinquantatre/00)</p>	cad	753,00
Nr. 78 C02045.b	<p>Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il collegamento a terra: 50 x 50 x 50 cm Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra: 50 x 50 x 50 cm euro (cento/00)</p>	cad	100,00
Nr. 79 C02046.b	<p>Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, ... ni pari a: 62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 69 kg Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 62 x 62 cm, per pozzetti 50 x 50 cm, peso 69 kg euro (settantasette/00)</p>	cad	77,00
Nr. 80 C02056.c	<p>Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... quadrato, luce netta 500 x 500 mm, peso totale 39 kg circa Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenz ... oprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 500 x 500 mm, peso totale 39 kg circa euro (centoquaranta/00)</p>	cad	148,00
Nr. 81 C02073.b	<p>Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma ... i scarico non inferiore a 990 cm², peso totale 55 kg circa Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme a ... 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500 mm, superficie di scarico non inferiore a 990 cm², peso totale 55 kg circa euro (centoottantasei/00)</p>	cad	155,00
Nr. 82 C02082.a	<p>Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), d ... e: a servizio di 5 abitanti con volume utile da normativi Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), di grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti dalle acque refl ... ello scavo e del rinfiacco che dovranno essere valutati a parte: a servizio di 5 abitanti con volume utile da normativi euro (trecentoquaranta/00)</p>	cad	340,00
Nr. 83	<p>Cavidotto flessibile in polietilene rigido a doppia paret ... tà, conforme CEI EN 50086, del diametro nominale</p>		

COMMITTENTE: F.li Baraldi S.p.a - via Bosco 48 - Staggia di S. Prospero (MO)

F.LI BARALDI S.p.A
Via Bosco 48
41010 Staggia di S. Prospero (MO)
Tel. 059/66911 Fax 059/669149
Cod. Fisc. P. IVA 01965930363

IL PRESIDENTE
(VASCIO ERGANI)

REGIONE EMILIA ROMAGNA
TRIBUTURA COMMUNALE
L'UFFICIALE ROGANTE

